

郑州大学后勤保障中心主校区校园硬质景观改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2025年04月13日

河南省建设工程计价造价软件测评合格编号：
2017-RJ006
2019-RJ003
2020-RJ003

郑州大学后勤保障中心主校区校园硬质景观改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： (单位盖章) 造价咨询人： (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章) 法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章) 复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025年04月13日 复 核 时 间： 2025年04月13日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学后勤保障中心主校区校园硬质景观改造项目 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011606001001	木栈道面层及龙骨拆除	1、名称：木栈道拆除 2、拆除范围：木栏杆坐凳拆除、防腐木栈道地板面层拆除、龙骨拆除。 3、其他：详见现场以及规范要求。	m2	1200			
2	011104002002	木栈道防腐木地板铺装	1、名称：木栈道防腐木地板铺设 2、龙骨：40*60*2方钢龙骨 3、面层：防腐木地板，自攻螺丝紧固于方钢龙骨上，螺丝部位钻浅洞，头部沉入防腐木地板内。 4、其他：详见现场以及规范要求。	m2	600			
3	011104002001	木栈道原有防腐木地板铺装	1、名称：木栈道防腐木地板铺设 2、龙骨：40*60*2方钢龙骨 3、面层：利用原防腐木地板铺装，自攻螺丝紧固于方钢龙骨上，螺丝部位钻浅洞，头部沉入防腐木地板内。 4、其他：详见现场以及规范要求。	m2	600			
4	010702005001	其他木构件 防腐木立柱及座板	1、名称：栈道防腐木方柱及座板制作安装 2、规格：樟子松防腐木立柱600*150*150，防腐木座板1350*300*40，固定铁件。 3、数量：木立柱：230个，座板：87个 4、其他：详见现场及规范要求。	m3	4.5144			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学后勤保障中心主校区校园硬质景观改造项目 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040204007001	树池砌筑	1、名称：枇杷树穴铺装 2、材质及规格：青石树穴石2130*250*150、1930*250*150，30厚1：3.5干硬性砂浆粘接 3、垫层：100厚混凝土垫层 4、其他：详见图纸设计及规范要求。 5、位置：核心教学区	个	57			
6	040204007002	树池砌筑	1、名称：银杏树穴铺装 2、材质及规格：青石树穴石2050*250*150，30厚1：3.5干硬性砂浆粘接 3、垫层：100厚混凝土垫层 4、其他：详见图纸设计及规范要求。 5、位置：五星广场两侧	个	108			
7	040204007003	树池砌筑	1、名称：石楠树穴铺装 2、材质及规格：鑿假石面青石树穴石300*300*200、300*200*200、1800*300*200、2000*300*200，30厚1：3.5干硬性砂浆粘接 3、垫层：100厚混凝土垫层 4、其他：详见图纸设计及规范要求。 5、位置：核心教学区北核、南核中央室外大步梯东西两侧	个	28			
8	040204002001	人行道块料铺设	1、名称：园林小路青石毛石铺装 2、做法：路床整形，毛石不规则铺设，水泥砂浆填缝 3、其他：详见现场及规范要求。	m2	96			
9	040203008001	块料面层	1、名称：20厚芝麻灰花岗岩地面铺装 2、其他：详见图纸设计和现场及规范要求。	m2	66.24			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州大学后勤保障中心主校区校园硬质景观改造项目 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	01B001	木石座凳	1、名称：木石座凳 2、做法：本地青石石墩565*350*450，上刻有回形纹，座凳面层为樟子松防腐木1100*45*90。 3、其他：详见设计图纸及规范要求。 4、位置：图书馆南北两侧	个	36			
11	010101003001	挖沟槽土方	1、名称：挖掘机挖水渠土方 2、土方两侧放置 3、沟槽底部原土夯实	m3	178.2			
12	040201021001	土工合成材料	1、名称：铺设土工膜 2、规格：0.8mm厚土工膜（2布1膜） 3、基层：三七灰土垫层 4、其他：详见规范要求及图纸设计	m2	648			
13	040103001001	回填方	1、名称：回填300厚土方 2、其他：详见图纸设计及规范要求	m3	178.2			
14	040202010001	卵石	1、名称：卵石摊铺 2、规格：直径300-500mm卵石 3、做法：压紧土工膜，不少于5个/m 4、其他：详见图纸设计及规范要求	m2	54			
15	010604001001	钢梁	1、名称：平台H型钢梁 2、规格：150*90*10*10 3、钢梁与预埋铁件焊接连接，焊缝符合规范及设计要求，钢梁做防腐处理。 4、其他：详见图纸设计及规范要求。	t	1.008			
本页小计								

暂列金额明细表

工程名称：郑州大学后勤保障中心主校区校园硬质景观改造项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：郑州大学后勤保障中心主校区校园硬质景观改造项目 标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 （元）	合价 （元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称：郑州大学后勤保障中心主校区校园硬质景观改造项目 标段：

第1页 共1页

[illegible]